

«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ**ՀԱՍՅԵ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ, ԲԱԼԱՅՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔ | ՓՈՂՈՅ | ՆՐԲԱՆՅՔ ԹԻՎ 2/1****ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ** **ՀԻՆ ՊԱՀԵՍՏԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐ ՊԱՀԵՍՏԻ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ****ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ - ԳԻՐՔ 1**

- ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍ**
- **ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ**
 - **ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԶՐԱՀԵՌԱՅՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՅԱՆՅԵՐ**
 - **ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ**

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ **«ՏՐԱՆՍԳԱԶ» ՍՊԸ****ՕԲՅԵԿՏ** **54-20****ՆԱԽԱԳԾՈՂ** **«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ****ՏՆՕՐԵՆԻ Ժ/Պ** **Ա. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ** _____**Ն.Գ.Ի.** **Հ. ԴԱՎԹՅԱՆ** _____



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 17134

(լիցենզիա համարը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԻՆՃԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄԵԱԿՄԱՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԸ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ, ԻՆՉՊԵՍՆԱԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՆԱԿԱՆ ՉԱՐՈՇՈՒՄ ԶՊԱՎԱՆՋՐԴ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
(գործունեության տեսակը)

Տրված է « 03 ՄԱՅԻՍԻ 2019թ. » « ԲԼՅՈՒ ՄԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆԱ » ԱՊԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՆՈՐ ՆՈՐԸ, ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ Փ. 17, 89

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ **ԱՆԺԱՄԿԵՏ**

**ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՅ՝**



(ստորագրություն)

Կ.Տ. 827

Վ. ՎԵՐՍԻՆՅԱՆ
(անուն, ազգանուն)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

ՔՊԼ N 17134 - 2

(լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

« ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆԱ » ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՈՇՆԱ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ ԲԱՂԱԼՈԿԱ 003240322

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ՝

ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԶՐԱՀԵՈԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

03. 05. 2019թ.

(տալու ամսաթիվը)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՈ՝

ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՅ՝

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



Վ. ԿԵՐՄԻՇՅԱՆ

(անուն ազգանուն)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊԼ N 17134 - 3

(լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

« ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ » ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՀԱՅԿ ԼԵՌՆԻԿԻ ԴԱԿԹՅԱՆ AG0680832

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ՝

ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ, ԶԵՈՒՈՑՄԱՆ ԵՎ ՕՂԻ ԼԱԿՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

03. 05. 2019թ.

(տալու ամսաթիվը)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝

ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՅ՝

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



(ստորագրությունը)

Կ. Տ

Կ. ԿԵՐՄԻՇՅԱՆ

(սնունդ ազգանուն)



ԿԵԴ -Ա2-003

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ
ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա2»

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ - ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ

ՔՈՉԱՐՅԱՆ ԷԴՎԱՐԴ ՇԱՐՈՒՐԻ

Սահմանափակումներ՝ Արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավելի 3 հարկից,
մինչև 12մ բարձրությամբ և 9մ թռիչքով շենքեր, մինչև 15մ թռիչքով տարածական կոնստրուկցիաներով շինություններ,
որոնք համապատասխանում են բարձր ռիսկայնության աստիճանին:
Արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավելի 6 հարկից,
մինչև 21մ բարձրությամբ և 9մ թռիչքով շենքեր, մինչև 24մ թռիչքով տարածական կոնստրուկցիաներով շինություններ,
որոնք համապատասխանում են միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանին:
Վերը նշվածի վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ս. ՍԻՆԱՅԱՆ

Ս. Սինայան

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ա. ԷԼՈՅԱՆ

Ա. Էլոյան



ՏՐՎԱԾ Է 21.01.2019
ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

Ճարտարապետական մասի անվանում	ԷԶ
ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	1
ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2000	2
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500	3
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200 (ՔԱՆԴՎՈՂ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ)	4
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200	5
ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200	6
ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200	7
ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	8
ՊԱՅԵՍՏԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	9
ՊԱՅԵՍՏԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	10
ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 ԱՌԱՆՑՔՆՈՎ Մ 1:100	11
ՃԱԿԱՏ Ա-Գ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100	12
ՃԱԿԱՏ Գ-Ա ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100	13
ՃԱԿԱՏ 1-5 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100	14
ՃԱԿԱՏ 5-1 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100	15
ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	15՝

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

Կոնստրուկտորական մասի անվանում	ԷԶ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	1
ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՍԱԼ	2
ՊԱՏԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	3
ՊԱՏԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՊԱՆԵԼՆԵՐ EX1-EX6	4
ՊԱՏԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՊԱՆԵԼՆԵՐ EX7-EX12	5
ՊԱՏԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՊԱՆԵԼՆԵՐ EX13-EX18	6
ՊԱՏԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՊԱՆԵԼՆԵՐ EX19-EX27	7
ՊԱՏԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՊԱՆԵԼՆԵՐ EX28-EX31	8
ՏԱՆԻՔԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇՄԱՆ ՍԽԵՄԱ	9

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագիծը մշակված է հետ-յալ փաստաթղթերի հիման վրա.
1. Կոտայքի մարզ, Բալախովիտի համայնքապետարանի կողմից տրված N 09 01.06.2020 թ. ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի – անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման N 2273575 վկայականի հիման վրա:
2. Կառուցվող պահեստային շինությունը գտնվում է Կոտայքի մարզ, Բալախովիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ. 2/1 հասցեում:
Պահեստը նախատեսվում է մեկ հարկանի, իրենից ներկայացնում է մետաղական ճկված պրոֆիլներից կազմված տարածական մետաղական կարկաս: Ծածկը կազմված է նույն պրոֆիլից պատրաստված մետաղական ֆերմաներից: Մետաղական էլեմենտների կյուրը չժանգոտվող պողպատ է: Էլեմենտների միացումը իրականացվում է ինքնապարուրակվող հողյուններով:
Կառուցապատման մակերեսը՝ 220 քմ:
Հիմքերը միաձույլ ե/բետոնի սալից:
Արտաքին երեսապատումը իրականացված է գունավոր պրոֆիլավորված թիթեղով:
Ըստ շինարարական նորմերի շին, հրապարակում պարտադիր նախատեսել հակահրդեհային հիդրանտներ:






Տանիքը երկլանջ է՝ իրականացված գունավոր պրոֆնաստիլով, կազմակերպված ջրահեռացումով:

Հողի ընդհանուր մակերեսը՝ 1.2913 հա
Ընդհանուր կառուցապատման մակերեսը՝ 220 քմ
Պահեստի մասնաշենքի մակերեսը՝ 218.5 քմ


Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց






		ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ				
	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	1 ԱՄԻՍ	1 ԱՄԻՍ	2 ԱՄԻՍ	1 ԱՄԻՍ	1 ԱՄԻՍ
1.	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ՀԻՄՔԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ					
2.	ԿԱՐԿԱՍԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ					
3.	ԾԱԾԿԻ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ					
4.	ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ԻՆժԵՆԵՐԱԿԱՆ ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻԱՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ					
5.	ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԵՎ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
6.	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					

ՇԻՆ. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝ 6 ԱՄԻՍ


 BLUESTREAM SOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալախովիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Ճարտարագետ- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան		Ամիս ամսաթիվ	Ճարտարապետական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	1	15
Նախագծեց	Ա. Թամանյան			Բացատրագիր, ժամանակացույց	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						

ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:2000



<div> BLUESTREAMSOLUTIONS</div> <div>«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Հ Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134</div>				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասաղյան համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Հարտադրականության կոդ	Է. Քոչարյան		Ամսաամսաթիվ	Ճարտարապետական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Հ. Ղափյան				ԱՆ	2	15
Նախագծեց	Ա. Թամանյան			Իրավիճակային հատակագիծ Մ 1:2000	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500



ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝
ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ՝Կ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ



«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ»
Ս Պ Ը
Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134

Հարտադրող-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան		Ամիս ամսաթիվ
Նախագծեց	Հ. Դավթյան		
Նախագծեց	Ա. Թամանյան		
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան		

ՕԲՅԵԿՏ № 54-20

ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալախովիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ

Ճարտարապետական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	3	15
Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:500	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200

ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔԻ ՍԱՀՄԱՆ


ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐ






ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔԻ ՍԱՀՄԱՆ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ

ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՐԵՍՏԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ

ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔԻ ՍԱՀՄԱՆ
1-ԻՆ ՓՈՂՈՅ 1-ԻՆ ՆՐՔԱՆՅՔ



				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասաղյան համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
			Ամիս ամսաթիվ	Ճարտարապետական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտարագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				ԱՆ	4	15
Նախագծեց	Հ. Դավթյան			Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:200 (Քանդվող շինության)	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Նախագծեց	Ա. Թամանյան						
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200

ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔԻ ՍԱՀՄԱՆ


ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐ






ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔԻ ՍԱՀՄԱՆ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ

ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՅՎՈՂ
ՊԱՐԵՍԻ
ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ

ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔԻ ՍԱՀՄԱՆ
1-ԻՆ ՓՈՂՈՅ 1-ԻՆ ՆՐՔԱՆՅՔ



 BLUESTREAM SOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասաղյան համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
			Ամիս ամսաթիվ	Ճարտարապետական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտարագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				ԱՆ	5	15
Նախագծեց	Հ. Դավթյան			Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:200	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Նախագծեց	Ա. Թամանյան						
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՇԻՆ. ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ
ԽԱՏՈՐԵՆ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ՇՆ և Կ III, 4-80
ԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

ԿԱՐԶԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ

ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՅՎՈՐ
ՊԱՀԵՍԻ
ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ

ԲԵՏՈՆԱՆՈՒՐ
ԱՄՐԱՆԻ ՊԱՀԵՍԱՅԱԿՈՒՄԱՆ ՏՈՐՈՑԸ
ՆԱԿԱԶԻ ՊԱՀԵՍԱՅԱԿՈՒՄԱՆ ՏՈՐՈՑԸ



ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՍԱՀՄԱՆ

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՍԱՀՄԱՆ

1-ԻՆ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՈՐԱՆՔ

Մեքենաների և հարմարանքների անփոփազիր



N.	Անվանում	Մակնիշ	Քան.	Ծանոթություն
1	Էքսկավատոր Hyundai	170W	1	կամ համարժեք
2	Բուլդոզեր KOMATSU	D37-EX-22	1	կամ համարժեք
3	Ավտոկերամբարձ կռունկ	KC-55713-5B	1	կամ համարժեք
4	Ավտոբետոնախառնիչ	CB-69 B	2	կամ համարժեք
5	Ինքնաթափ ավտոմոբիլ	MAZ 5516	1	կամ համարժեք
6	Ինքնաթափ ավտոմոբիլ	KAMAZ 55111	1	կամ համարժեք
7	Էլ. եռակցման սարք	CTH 500	1	կամ համարժեք
8	Շարժական կոմպրեսոր	ZIF-55B	1	կամ համարժեք

				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՄԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Հ Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասաղուն համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Հարտապատկերող Նախագծեց Նախագծեց Ստուգեց	Է. Քոչարյան		Ամս ամսաթիվ	Ճարտարապետական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	Հ. Դավթյան				ԱՆ	6	15
	Ա. Թամանյան						
	Ա. Մելքոնյան						
				Շին. հրապարակի կազմակերպման հատակագիծ Մ 1:200	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200

ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՅՎՈՂ
ՊԱՐԵՍԻ
ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ


ԲԵՏՈՆԱՆՈՒՐ
ԱՄՐԱՆԻ ՊԱՐԵՍԱՅԱԿՈՒՄԱՆ ՏՄՐԱԾՔ
ԱՎԱԶԻ ՊԱՐԵՍԱՅԱԿՈՒՄԱՆ ՏՄՐԱԾՔ



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
ՇԻՆ. ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ
ԽԱՏՈՐԵՆ ՊԱՐՊԱՆԵԼՈՎ ՇՆ և Կ III, 4-80
ԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ



ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՍԱՀՄԱՆ






ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԸ ԳՈՏԵՎՈՐՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ
ՄԵՏԱՂԵ ՎԱՐՉԱՆԱԿԱՅԻՆ ՊԱՏՆԵՇԻՆ ԱՐՏԱՔԻՆ
ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԵՎԱՑՈՂ ՎԱՅՐՈՒՄ ԱՆՀՐԱԺԵՇՑ Է
ՓԱԿՑՆԵԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՊԱՍՏԱՌ
ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 16.03.2012Թ.
Հ. 405-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ:

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՍԱՀՄԱՆ

1-ԻՆ ՓՈՒՍԶ 1-ԻՆ ՊՐԱՅԻ

ՇԻՆ. ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՒՄԸ
ՇԻՆ. ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱՐՁՐ ՈՐԱԿՆ ՈՒ
ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ-ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀՍԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՀՍԿՈՒՄԸ
ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է.

- ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ, ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ, ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՀՍԿՈՒՄԸ,
- ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՆՁԻՆ
ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՕՊԵՐԱՑԻՈՆ ՀՍԿՈՒՄԸ,
- ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
ՀՍԿՈՒՄԸ:

				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՄԹԵՐՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Մ Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասաղյան համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
			Ամսա ամսաթիվ	Ճարտարապետական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտապագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				ԱՆ	7	15
Նախագծեց	Հ. Դավթյան						
Նախագծեց	Ա. Թամանյան						
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան			Շին. հրապարակի կազմակերպման հատակագիծ Մ 1:200	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՇԻՆ. ՅՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՅՐԱՊԱՐԱԿԻ

1. Ընդհանուր դրույթներ

“Շինարարության կազմակերպում” բաժինը մշակված է նախագծման տեխնիկական առաջադանքի հիման վրա համաձայն ՀՀ ՇՆ 3.01.01-09 և ընդգրկում է

- * բացատրագիր,
- * աշխատանքների կատարման համար ներկայացվող տեխնիկական տվյալներ,
- * կատարվող աշխատանքների անվտանգության պահպանման հրահանգներ,
- * կատարվող աշխատանքների որակային ստուգման հրահանգներ,
- * աշխատանքի կատարման ժամանակացույց,
- * շինարարական հրապարակի գլխավոր հատակագիծ,

Բաժնի մշակման ժամանակ օգտագործվել են հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը.

- * ՀՀ ՇՆ 3.01.01-09 “Շինարարության կազմակերպում”
- * ՍՆԻՊ 1.04.03-85 “Շինարարության տնողության և նախակատարման նորմեր շենքերի և կառույցների շինարարությունում”
- * ՍՆԻՊ III-4-80` “Անվտանգություն տեխնիկական շինարարությունում”
- * ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք,






ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

1. Շին. հրապարակի տեղամասում որտեղ տարվում են հողային քանդման աշխատանքներ չի թույլատրվում կատարել այլ աշխատանքներ և կողմնակի մարդկանց ներկայությունը արգելվում է:
2. Չի թույլատրվում կատարել հողային քանդման աշխատանքներ, բաց տեղերում քանու 15 մ/վ արագության դեպքում, սառցակալած ժամանակ, մառախուղի ժամանակ:
3. Չի թույլատրվում հողային կուտակված զանգվածների վրայով մարդկանց տեղաշարժը ինժեներական կոմունիկացիաների խրամատների քանդման աշխատանքների ժամանակ:
4. Խրամատները պատրաստելիս հոսուն գրունտների ի հայտ գալու դեպքում տվյալ հատվածներում անհրաժեշտ է իրականացնել միջոցառումներ ամրացնելու խրամատների շուրթերը, ապահովվելով աշխատողների անվտանգությունը:
5. ճանապարհների անցումային հատվածներում ինժեներական կոմունիկացիաների խրամատները պատրաստելիս անհրաժեշտ է` խրամատներում տեղադրել ինժեներական գծերին համապատասխան քանակով, ոչ պակաս 1/3 տրամագծով ինժեներական գծին գերազանցող մետաղական կամ համապատասխան ամրության պլաստիկ խողովակներ, որոնց եզրային հատվածները պետք է ծածկել խցանով օտար մարմինների թափանցումից խուսափելու համար և համապատասխան ավազային բարձր կապահովվելով կատարել գրունտների հետ լիցք շերտային տոփանումներով:
6. Տեղամասում հողային զանգվածների երկարաժամկետ կուտակման դեպքում ինչպես նաև պահոց տեղափոխված հողային զանգվածները անհրաժեշտ է ծածկել պաստառով քանու ազդեցությամբ փոշետիպ զանգվածների տեղաշարժը կանխելու նպատակով:

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

1. Շինարարության ընթացքում շինմոնտաժային աշխատանքները կատարելիս նախապես անհրաժեշտ են ապամոնտաժված կոնստրուկցիաներին առնչվող հանգույցները ենթարկել համապատասխան մշակման նոր մոնտաժային և կառուցման աշխատանքների կատարման համար:
2. Շինարարության կատարման ժամանակ անհրաժեշտ է կազմակերպել անվտանգության միջոցառումներ.

- * Աշխատատեղերի տեղադրությունը ըստ բարձրության 1.3 մետր և ավելի տարբերությունների դեպքում,
- * Բարձր տեղադրված կոնստրուկցիաների, նյութերի, գործիքների անկումից,
- * Մեքենաների շարժական մասերի և նրանցով տեղաշարժվող կոնստրուկցիաների և նյութերի անկումից,
- * Շենքի և շինության չամրացված կոնստրուկցիաների փլուզումից,
- * Մեքենաների մասերի անկումից,
- * Աշխատանքի ժամանակ վնասակար նյութերով աշխատելիս անվտանգության ապահովման համար,
- * Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ նյութերի և կոնստրուկցիաների աշխատատեղերում ճիշտ դասավորությունը,
- * Աշխատանքների կատարման հերթականությունը հաշվի առնելով կոնստրուկցիաների կայուն տեղադրման համար,
- * Կոնստրուկցիաների և շինվածքների տեղադրման ժամանակ ապահովել միջոցառումներ
- * աշխատողների ցած չնկնելու և նրանց կողմից իրերի ընկնելու վտանգի դեմ համապատասխան պաշտպանիչ միջոցառումներ իրականացնելու,
- * ճշգրտել աշխատանքային վտանգավոր գոտին նշահարել դրոշակներով ցուցանակներով և այլ միջոցներով,
- * Ապահովել աշխատատեղերի անվտանգությունը բարձրության վրա,
- * ճշտել տեղադրվող կոնստրուկցիաների հաջորդականությունը,
- * Մոնտաժման ընթացքում ապահովել կոնստրուկցիաների և շինվածքների կայունությունը:

<div><div><div><div><div><div></div><div>BLUESTREAM</div></div></div><div>SOLUTIONS</div></div><div>«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Հ Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134</div></div></div>	ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասաղյան համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ				
<div><div>Հարտաբազե-կոնստրուկտոր</div><div>Նախագծեց</div><div>Նախագծեց</div><div>Մտուցեց</div></div>	Է. Քոչարյան		Ամիս ամսաթիվ	<div>Ճարտարապետական մաս</div> <div>Փուլ</div> <div>Թերթ</div> <div>Թերթեր</div>
	Հ. Դավթյան			
	Ա. Թամանյան			
	Ա. Մելքոնյան			
Շին. հրապարակի կազմակերպում				Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ

ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100

Համաձայնեցված է:
<<Տրանսգազ>> ՍՊԸ

Տնօրենի տեղակալ-
գլխավոր ճարտարագետ՝


Ս. Խառատյան






Տնօրենի տեղակալ՝

Դ. Հակոբյան


ԳՀՇ և Ս բաժնի պետ՝






Ա. Քոչարյան




				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասաղյան համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Ճարտարագետ-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան		Ամսաամսաթիվ	Ճարտարապետական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	9	15
Նախագծեց	Ա. Թամանյան			Պահեստային մասնաշենքի հատակագիծ Մ 1:100	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						

ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100




				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՄԹԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասաղյան համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Հարտարագրող-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան		Ամսաամսաթիվ	Ճարտարապետական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	10	15
Նախագծեց	Ա. Թամանյան			Պահեստային մասնաշենքի տանիքի հատակագիծ Մ 1:100	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:100




<div><div><div><div></div><div>BLUESTREAM</div><div>SOLUTIONS</div></div></div><div><div>«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ»</div><div>Ս Պ Ը</div><div>Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134</div></div></div>	ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
	ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասաղյան համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Ճարտարագեո-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան		Ամիս ամսաթիվ	Ճարտարապետական մաս
Նախագծեց	Հ. Դավթյան			
Նախագծեց	Ա. Թամանյան			Վտրվածք 1-1 առանցքով Մ 1:100
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան			
				Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ






ՃԱԿԱՏ Ա-Գ Մ 1:100




<div><div><div><div></div><div>BLUESTREAM</div><div>SOLUTIONS</div></div></div><div><div>«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ»</div><div>Ս Պ Ը</div><div>Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134</div></div></div>	ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
	ՀՀ. Կոտայքի մարզ, ԲալասոՎիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Ճարտարապետ-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան		Ամիս ամսաթիվ	Ճարտարապետական մաս
Նախագծեց	Հ. Դավթյան			
Նախագծեց	Ա. Թամանյան			Ճակատ Ա-Գ Մ 1:100
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան			
				Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ






ՃԱԿԱՏ Գ-Ա Մ 1:100




				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասաղյան համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Հարտարագե- տականություն	Է. Քոչարյան		Ամիս ամսաթիվ	Ճարտարապետական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	13	15
Նախագծեց	Ա. Թամանյան			Ճակատ Գ-Ա Մ 1:100	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						






ՃԱԿԱՏ 1-5 Մ 1:100




				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասիովիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Հարտարագե- տականություն	Է. Քոչարյան		Ամիս ամսաթիվ	Ճարտարապետական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	14	15
Նախագծեց	Ա. Թամանյան			Ճակատ 1-5 Մ 1:100	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						

ՃԱԿԱՏ 5-1 Մ 1:100




				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասաղիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Հարտարագե- տականություն	Է. Քոչարյան		Ամիս ամսաթիվ	Ճարտարապետական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	15	15
Նախագծեց	Ա. Թամանյան			Ճակատ 5-1 Մ 1:100	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						

ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏ



ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՏ



<div><div><div></div><div>BLUESTREAMSOLUTIONS</div></div><div>«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134</div></div>	ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասիովիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ				
Հարտարագե- տության նախագիծ	Է. Քոչարյան		Ամս ամսաթիվ	Ճարտարապետական մաս
Նախագիծ	Հ. Դավթյան			
Նախագիծ	Ա. Թամանյան			Հանգույցներ
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան			
				Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

№	Անվանում	Ծանոթություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	
2	Հիմնային սալի սխեմա	
3	Պատի էլեմենտների մակնշման սխեմա	
4	Պատի հավաքովի պանելներ EX1 - EX6	
5	Պատի հավաքովի պանելներ EX7 - EX12	
6	Պատի հավաքովի պանելներ EX13 - EX18	
7	Պատի հավաքովի պանելներ EX19 - EX27	
8	Պատի հավաքովի պանելներ EX28 - EX31	
9	Տանիքի հավաքովի պանելներ ֆերմա Ts 1-40	
10		
11		
12		

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ






Նախագծի համար հիմք են հանդիսացել ճարտարապետական գծագրերը: Նախագիծը համապատասխանում է ՀՀ գործող նորմատիվ տեխնիկական պահանջներին:

Նախագծվող շինությունը մեկհարկանի է: Ընդհանուր շինությունը ունի 20.6x10.6 մ արտաքին չափեր: Շինության մաքսիմալ բարձրությունը 4.75 մ է՝ հաշված ե/բ սալվածքի 0.00 կետից:



Մասնաշենքերի հիմքերը իրականացված են միաձույլ ե/բ հիմնային սալից: Շենքի որպես կրող կոնստրուկցիա ծառայում է մետաղական ցինկապատ կարկասից պատրաստված հիմնակմախքը:

Ե/Բ ծածկի հաստությունը 200մմ է, միաշերտ կոմպոզիտային ամրանավորումով: Որպես հիմնատակ ընդունված են R₀=2.0 կգո/սմ² հաշվարկային դիմադրություն ունեցող գրունտները:






Հարաբերական 0.000 նիշը համապատասխանում է շինության հատակի նիշին:

<div> BLUESTREAMSOLUTIONS</div> <div>«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134</div>				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասաղիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
			Ամիս ամսաթիվ	Կոնստրուկտորական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ճարտարագեո-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				ԱՆ	1	9
Նախագծեց	Հ. Դավթյան			Ընդհանուր տվյալներ	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Նախագծեց	Ա. Թամանյան						
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						


ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՍԱԼԻ ՍԻՆԵՄԱ



ՄԻԱԶՈՒՅԼ Ե/Բ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱԳԻՐ			
ՏԱՐԲ N	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԾԱՆՈԹ:
1	Ø 8մմ կոմպոզիցիոնային ամրան	--	2200
	ԲԵՏՈՆ B 20		44.0 մ ³

 BLUESTREAM SOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասոժիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
			Ամսա ամսաթիվ	Կոնստրուկտորական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտարագեղ- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				ԱՆ	2	9
Նախագիծեց	Հ. Դավթյան						
Նախագիծեց	Ա. Թամամյան						
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան			ՀԻՄՆԱՅԻՆ ՍԱԼ	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		


ՊԱՏԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱԿԸՆՄԱՆ ՍԽԵՄԱ




<div><div><div></div><div>BLUESTREAMSOLUTIONS</div></div><div>«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134</div></div>	ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
	ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասիովիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Հարտաքաղեկոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան		Ամիս ամսաթիվ	Կոնստրուկտորական մաս
Նախագծեց	Հ. Դավթյան			
Նախագծեց	Ա. Թամանյան			Պատի էլեմենտների մակնշման սխեմա
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան			
	Փուլ		Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ		3	9
	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ			

ՊԱՏԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՊԱՆԵԼՆԵՐ EX1 - EX6


Ex 1




Ex 2




Ex 3




Ex 4








Ex 5




Ex 6




				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասիովիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Հարտաքաղեկոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան		Ամիս ամսաթիվ	Կոնստրուկտորական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	4	9
Նախագծեց	Ա. Թամանյան			ՊԱՏԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՊԱՆԵԼՆԵՐ EX1 - EX6	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						

ՊԱՏԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՊԱՆԵԼՆԵՐ EX7 - EX12


Ex 7




Ex 8




Ex 9




Ex 10








Ex 11




Ex 12




				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասաղիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Հարտաքաղե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան		Ամիս ամսաթիվ	Կոնստրուկտորական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	5	9
Նախագծեց	Ա. Թամանյան			ՊԱՏԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՊԱՆԵԼՆԵՐ EX7 - EX12	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						

ՊԱՏԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՊԱՆԵԼՆԵՐ EX13 - EX18


Ex 13




Ex 14




Ex 15




Ex 16








Ex 17




Ex 18




<div> BLUESTREAMSOLUTIONS</div> <div>«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134</div>				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասիովիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
			Ամիս ամսաթիվ	Կոնստրուկտորական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտարագե- լոնատրուկտոր	Է. Քոչարյան				ԱՆ	6	9
Նախագծեց	Հ. Դավթյան			ՊԱՏԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՊԱՆԵԼՆԵՐ EX13 - EX18	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Նախագծեց	Ա. Թամալյան						
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						

ՊԱՏԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՊԱՆԵԼՆԵՐ EX19 - EX27


Ex 19




Ex 20




Ex 21




Ex 22




Ex 23




Ex 24




Ex 25








Ex 26




Ex 27




				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասաղյան համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Հարտարագե- տություն	Է. Քոչարյան		Ամիս ամսաթիվ	Կոնստրուկտորական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	7	9
Նախագծեց	Ա. Թամանյան			ՊԱՏԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՊԱՆԵԼՆԵՐ EX19 - EX27	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						

ՊԱՏԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՊԱՆԵԼՆԵՐ EX28 - EX31


Ex 28




Ex 29



Ex 30




Ex 31




<div><div><div></div><div>BLUESTREAMSOLUTIONS</div></div><div>«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134</div></div>	ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
	ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասիովիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Հարտադրագետ-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան		Ամիս ամսաթիվ	Փուլ
Նախագծեց	Հ. Դավթյան			
Նախագծեց	Ա. Թամանյան			Թերթ
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան			Թերթեր
				ԱՆ
Կոնստրուկտորական մաս				8
ՊԱՏԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՊԱՆԵԼՆԵՐ EX28 - EX31				9
				Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ

ՏԱՆԻՔԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱԿԸՇՄԱՆ ՍԽԵՄԱ



ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՊԱՆԵԼՆԵՐ ՓԵՐՄԱ Ts 1-40



<div><div><div></div><div>BLUESTREAMSOLUTIONS</div></div><div>«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134</div></div>	ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
	ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալախովիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Հարտաքաղեկոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան		Ամիս ամսաթիվ	Փուլ
	Նախագծեց			
Նախագծեց	Հ. Դավթյան			Թերթ
Նախագծեց	Ա. Թամանյան			Թերթեր
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան			ԱՆ
				9
				9
ՏԱՆԻՔԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱԿԸՇՄԱՆ ՍԽԵՄԱ				Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր

Բացատրագիր

Նախագիծը մշակված է համաձայն ՀՀՇՆ 40-01.01- 2014

Նախագծի ծավալի մեջ մտնում է- պահեստային տարածքի
ջրամատակարարումը և ջրահեռացման ծավալները:

Ջրամատակարարման միացումը նախատեսվում է իրականացման կից գոյություն
ունեցող շինության պատի տակ գտնվող ջրագծից:

Ջրահեռացումը նախատեսված է իրականացնել դեպի պահեստային մասից մոտ 12.0մ
հեռավորության վրա գործող դիտահորը:

Ներքին ջրամատակարարումը և ջրահեռացումը կատարվում է ըստ սանիտարական
սարքերի:


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ






	Ջրամատակարարման խողովակ
	Պողպատե պատյան
	Ջրահեռացման խողովակ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ


Ջրամատակարարման և ջրահեռացման մասի անվանում	ԷԶ
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:200	1
ՊԱՀԵՍՏԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	2
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	3
ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:200	4
ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	5
ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ, ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ (Կ) ԿՈԼԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ	6
ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	7






ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200








				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասիովիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Հարտադրագետ-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան		Ամսաամսաթիվ	Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	1	7
Նախագծեց	Ա. Թամանյան			Ջրամատակարարման հատակագիծ Մ 1:200	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						

ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100









				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՄԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասաղյան համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Հարտադրագե- տականություն	Բ. Քոչարյան		Ամսա ամսաթիվ	Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	2	7
Նախագծեց	Ա. Թամանյան			Պահեստային մասնաշենքի հատակագիծ Մ 1:100	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						

N	Անվանումը	Չափման միավորը	Ընդհ. Քանակը
1	2	3	4
ՍԱՌԸ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ			
1	Խրամուղու քանդում IV կարգի գրունտում	մ3	24.6
2	Պաշտպանիչ շերտի ստեղծում ավազից	մ3	24.6
3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 5կմ	մ3/տ	24.6/44.3
4	de25 պոլիէթիլենե մեկուսացումով խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	41.0
5	de20 պոլիէթիլենե մեկուսացումով խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	9.0
6	de25-de20 պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի մոնտաժում	հատ	25
7	Պոլիէթիլենե մասի եռակցմամբ և պողպատե մասի ներքին պարուրակով de20xDN15 կցորդիչի մոնտաժում	հատ	16
8	Գնդային փական d25	հատ	1
9	Գնդային փական d20	հատ	8
10	Զրագծի միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	կոմպլ.	1


 BLUESTREAM SOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ԲՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասիովիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Ճարտարագետ-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան		Ամիս ամսաթիվ	Զրամատակարարում և ջրահեռացում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	3	7
Նախագծեց	Ա. Թամամյան			Զրամատակարարման մասնագիր	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						






ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200




				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասաղյան համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Հարտադրագետ-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան		Ամսաամսաթիվ	Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	4	7
Նախագծեց	Ա. Թամանյան			Ջրահեռացման արտաքին ցանցի հատակագիծ Մ 1:200	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						

ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100




				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Հ Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասաղյան համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Հարտադրագե- տականություն	Բ. Քոչարյան		Ամիս ամսաթիվ	Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	5	7
Նախագծեց	Ա. Թամանյան			Ջրահեռացման ներքին ցանցի հատակագիծ Մ 1:100	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						

ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ



ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ (Կ) ԿՈՆԵՎՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ
ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ



BLUESTREAMSOLUTIONS

«ԲԼՅՈՒ ՄԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ»
Ս Պ Ը
Լիցենզիա-ԲՊԼ-17134

ՕԲՅԵԿՏ № 54-20

ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասիովիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ

			Ամիս ամսաթիվ
Ճարտարագեո- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան		
Նախագծեց	Հ. Դավթյան		
Նախագծեց	Ա. Թամամյան		
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան		






Ջրամատակարարում և
ջրահեռացում

Ջրահեռացման տարածական գծապատկեր,
Ջրահեռացման (Կ) կոլեկտորի խրամուղու
լայնական կտրվածք

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	6	7

Պատվիրատու՝
«Տրանսգազ» ՍՊԸ

N	Անվանումը	Չափման միավորը	Ընդհ. Քանակը
1	2	3	4
ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳ			
1	Խրամուղու քանդում IV կարգի գրունտում	մ3	11.5
2	Պաշտպանիչ շերտի ստեղծում ավազից	մ3	11.5
3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 5կմ	մ3/տ	11.5/20.7
4	Փ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում,փորձարկումով	գծմ	4.0
5	Փ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների արտաքին մոնտաժում,փորձարկումով	գծմ	12.0
6	Փ50 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	12.0
7	Փ100, α=90° պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	3
8	Փ50, α=90° պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	4
9	Փ100x50 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1
10	Փ100 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	3
11	Փ50 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	3






 BLUESTREAM SOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ԲՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասիովիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Ճարտարագետ-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան		Ամիս ամսաթիվ	Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	7	7
Նախագծեց	Ա. Թամամյան			Ջրահեռացման մասնագիր	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

Էլեկտրատեխնիկական մասի անվանում	ԷԶ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	2
ՄԻԱԳԾԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ	3
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱՍ, ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	4

No	Պայմ. նշանը	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՏԵՍԱԿԸ	Չ.Մ.	ՔԱՆԱԿԸ	ՆՇՈՒՄՆԵՐ
1		1 տեղանոց եռաֆազ հաշվիչի մետաղ. արկղ		հատ	1	
2		Եռաֆազ հաշվիչ երկսակագնային		հատ	1	
3		Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 160Ա	В տիպի	հատ	1	
4						
5						
6		Խմբային վահանակների էլեկտրամատ.				
7		Մալուխ պղնձե 3x10	BBГ - LS	մ	30	
8						
9						
10		Պտուտակ դյուբելով 4x30մմ		հատ	50	
11		Խամուռ մալուխի ամրացման համար		հատ	90	
12		Հիմք խամուռի ամրացման համար		հատ	90	
13		Պահեստային տարածքի լուս. և վարդակներ				
14		Խմբային վահանակ /12-մոդուլ/		հատ	1	
15		Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 63Ա		հատ	1	
16		Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 25Ա		հատ	6	
17		Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 10Ա		հատ	6	
18		LED լուսատու	54Վտ, 6000լմ	հատ	22	
19		LED լուսատու	11Վտ, 1450լմ	հատ	7	
20		LED լուսատու, վթարային ինքնալիցքավորվող	1x8Վտ	հատ	5	
21		LED լուսատու	4Վտ, 250լմ	հատ	4	
22		LED լուսատու	15Վտ, 1200լմ	հատ	1	
23		Միաբևեռ անջատիչ ներքին տեղադրման	220Վ, 16Ա	հատ	7	
24		2 ստղ. անջատիչ ներքին տեղադրման	220Վ, 16Ա	հատ	2	
25		Մեկտեղանի խրոցակային վարդակ	220Վ, 16Ա	հատ	9	
26		Երկտեղանի խրոցակային վարդակ	220Վ, 16Ա	հատ	10	
27		Ճյուղավորման տուփ		հատ	30	
28						
29						
30		Պղնձե մալուխ 3x1.5	BBГ - LS	մ	500	Գոֆրե խողովակով
31		Պղնձե մալուխ 3x2.5	BBГ - LS	մ	300	Գոֆրե խողովակով
32		Գոֆրե խողովակ	D=10մմ	մ	400	
33		Գոֆրե խողովակ	D=16մմ	մ	250	

Անվանացուցակ հողանցման համար							
Դիրք	Անվանում	Նշանա-կում	Չափման միավոր	Քանակ	Միավ. զանգվ. կգ	Ընդ. զանգվ. կգ	Ծանոթագրություն
1	Շերտապողպատ	4x40	մ	80	1.26	100.8	
1	Անկյունակ, l=2500մմ	L 50x50x5	հատ	16	9.33	149.28	

 BLUESTREAM SOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասաղուն համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
			Ամիս անաթիվ	Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտարագե-կրնատրուկտոր	Է. Քոչարյան				ԱՆ	1	5
Նախագծեց	Հ. Դավթյան			Ծավալաթերթ	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Նախագծեց	Ա. Թամանյան						
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						

Նախագծի ծավալի մեջ մտնում է- պահեստային տարածքի

Խմբային վահանակների լարումը 380\220В բերվելու է ВВГ մակնիշի մալուխներով տարածքում տեղադրված բաշխիչ պահարանից:

Լուսավորության սարքավորումները և վարդակները տեղադրել հատակի հարթությունից բառձր՝

+0.9մ վարդակները ;






+2.0մ վթարային լուսատուները:

ՈՒԺԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

պատեն հաղորդաձողը:






Նշանակում	
СП 31-110-2003	Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.
СНП 3.05.06-99	Электротехнические устройства


				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալահովիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
			Ամիս ամսաթիվ	Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտարագեղ-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				ԱՆ	2	5
Նախագծեց	Հ. Դավթյան						
Նախագծեց	Ա. Թամալյան						
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան			Ընդհանուր տվյալներ	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	
	Անցադիչ 1-ստեղծանի IP20
	Անցադիչ 2-ստեղծանի IP20
	Անցադիչ /ռևվերս/ IP20
	Վարդակ հողանցման կոնտակտով 1P+N+PE IP20 (1-հատ)
	Վարդակ հողանցման կոնտակտով 1P+N+PE IP20 (2-հատ)
	Վարդակ հողանցման կոնտակտով 1P+N+PE IP20 (3-հատ)
	Վարդակ հողանցման կոնտակտով 3P+N+PE
	Բաշխիչ պահարան
	Բաշխիչ պահարան (գեներատոր)
	Պահուստային ավտոմատ միացում ABP 250A; 400V; 4P
	Խմբային վահանակ
	Խմբային վահանակ
	Մալուխի ելք
	Համակարգչային վարդակ (UTPcat5)
	Հեռախոսային վարդակ
	Թրեյ
	Լուսատու LED լամպով, շարժման տվիչով
	Լուսատու LED լամպ
	Պատի լուսատու
	Լուսատու էլեկտրամիացման տվիչ
	Առաստաղային լուսատու
	Տեսախցիկ
	Լուսատու՝ 1x18W լուսամարմիններով, մարտկոցով, վթարային բաժանիչ տուփ
	Հակահրդեհային տվիչ առաստաղին



No	Պայմ. նշանը	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՏԵՍԱԿԸ	Չ.Մ.	ՔԱՆԱԿԸ	ՆՇՈՒՄՆԵՐ
1		1 տեղանոց եռաֆազ հաշվիչի մետաղ. արկղ		հատ	1	
2		Եռաֆազ հաշվիչ երկսակագնային		հատ	1	
3		Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 160Ա	B տիպի	հատ	1	
4						
5						
6		Խմբային վահանակների էլեկտրամատ.				
7		Մալուխ պղնձե 3x10	BBԴ - LS	մ	30	
8						
9						
10		Պտուտակ դյուբեյով 4x30մմ		հատ	50	
11		Խամուժ մալուխի ամրացման համար		հատ	90	
12		Հիմք խամուժի ամրացման համար		հատ	90	
13		Պահեստային տարածքի լուս. և վարդակներ				
14		Խմբային վահանակ /12-մոդուլ/		հատ	1	
15		Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 63Ա		հատ	1	
16		Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 25Ա		հատ	6	
17		Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 10Ա		հատ	6	
18		LED լուսատու	54Վտ, 6000լմ	հատ	22	
19		LED լուսատու	11Վտ, 1450լմ	հատ	7	
20		LED լուսատու, վթարային ինքնալիցքավորվող	1x8Վտ	հատ	5	
21		LED լուսատու	4Վտ, 250լմ	հատ	4	
22		LED լուսատու	15Վտ, 1200լմ	հատ	1	
23		Միաբևեռ անջատիչ ներքին տեղադրման	220Վ, 16Ա	հատ	7	
24		2 ստղ. անջատիչ ներքին տեղադրման	220Վ, 16Ա	հատ	2	
25		Մեկտեղանի խրոցակային վարդակ	220Վ, 16Ա	հատ	9	
26		Երկտեղանի խրոցակային վարդակ	220Վ, 16Ա	հատ	10	
27		Ճյուղավորման տուփ		հատ	30	
28						
29						
30		Պղնձե մալուխ 3x1.5	BBԴ - LS	մ	500	Գոֆրե խողովակով
31		Պղնձե մալուխ 3x2.5	BBԴ - LS	մ	300	Գոֆրե խողովակով
32		Գոֆրե խողովակ	D=10մմ	մ	400	
33		Գոֆրե խողովակ	D=16մմ	մ	250	

Անվանացուցակ հողանցման համար							
Դիրք	Անվանում	Նշանա-կում	Չափման միավոր	Քանակ	Միավ. զանգվ. կգ	Ընդ. զանգվ. կգ	Ծանոթա-գրություն
1	Շերտապողպատ	4x40	մ	80	1.26	100.8	
1	Անկյունակ, l=2500մմ	L 50x50x5	հատ	16	9.33	149.28	

 BLUESTREAM SOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասիովիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
			Ամիս ամսաթիվ	Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտաքազե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				ԱՆ	3	5
Նախագծեց	Հ. Դավթյան			Ծավալաթերթ	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		
Նախագծեց	Ա. Թամանյան						
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան						



<div><div><div><div></div><div>BLUESTREAMSOLUTIONS</div></div><div>«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134</div></div></div>	ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
	ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալասաղյան համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
Էլեկտրատեխնիկական մաս			Փուլ	Թերթ
			ԱՆ	4
Միագծանի սխեմա			Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ	








Պայմանական նշաններ

- — — — — հորիզոնական հաղորդիչ
- — — — — միացում հաղորդչին
- — — — — ուղղահայաց էլեկտրոդ

Ծանոթություն

- Բոլոր վարդակները տեղադրել գետնից 0.9մ բարձրության վրա:
- Հաղորդալարերը մոնտաժվում են պատով՝ գոֆրե խողովակի մեջ անցկացված:

<div> BLUESTREAMSOLUTIONS</div> <div>«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը Լիցենզիա-ՔՊԼ-17134</div>				ՕԲՅԵԿՏ № 54-20			
				ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալահովիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման նախագիծ			
			Ամսա ամսաթիվ	Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտարագեղ- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				ԱՆ	5	5
Նախագծեց	Հ. Դավթյան						
Նախագծեց	Ա. Թամանյան						
Ստուգեց	Ա. Մելքոնյան			Հատակագիծ, Ուժային մաս, լուսավորություն, հողանցման համակարգ	Պատվիրատու՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ		

**ՀՀ. Կոտայքի մարզ, Բալախովիտ համայնք, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք հ.2/1 հասցեում
հին պահեստի մասնաշենքի քանդման և նոր պահեստի շինության կառուցման
նախահաշիվ**

Աշխատանքների ծավալ			
Հ/Հ	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	Շահման միավորը	Քանակ
Շինարարական աշխատանքներ			
1	Գոյություն ունեցող պահեստի ապամոնտաժում և պահեստավորում (մետաղական կարկաս)	տ	20.00
2	Պահեստի շինության քանդում	100մ3	0.15
3	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տ	30.00
4	Խճե նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	50.00
5	Երկաթբետոնե հիմնային սալերի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ3	35.00
6	Կոմպոզիտային ամրան	մ	2300.00
7	Կարկասի տեղադրում պատեր	100մ2	4.00
8	Կարկասի տեղադրում տանիք	100մ2	1.86
9	Արտաքին պատերի և տանիքի ֆերմաների ՕՍԲ սալերի և գոլորշամեկուսիչ թաղանթի տեղադրում /օֆիսային հատված/	մ2	84.00
10	Պատերի ջրամեկուսացում իզոգամով	100մ2	0.574
11	Հանքաքամբակի տեղադրում պատերին և առաստաղին	մ2	548.00
12	գոլորշամեկուսիչի տեղադրում	100մ2	2.79
13	երեսպատում ցինկապատ պրոֆնաստիլով /պահեստներ/	100մ2	2.79
14	Մետաղապլաստե սպիտակ պատուհանների բացվող	մ2	23.80
15	Դուռ մետաղապլաստե	մ2	17.00

Page 2		մակումլ շափուք	մուդոթ
Յ/Յ	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը		
16	Պատուհանագոգ 200մմ	մ	12.00
17	Մետ. դարպասի տեղադրում	տ	0.518
18	Ներքին պատերի երեսպատում գիպսաստվարաթղթով և գոլորշամեկուսիչ թաղանթով	մ2	350.00
19	Պատերի մածկում և լատեքսային ներկում	100մ2	3.020
20	Արմսթրոնգ տեսակի առաստաղի իրականացում	մ2	102.00
21	Պատերի երեսպատում կերամիկական սալիկներով	մ2	53.00
22	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	0.180
23	Մետախային խեցեսալիկ	100մ2	0.180
24	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստությամբ	100մ2	0.145
25	Կերամոգրանիտե ծածկույթ	100մ2	0.145
26	Շրիշակների տեղադրում	մ	70.00
27	Լամինատե հատակ 8 մմ և սպունգի հետ միասին	մ2	72.60
28	Տերմոպլեքսի 20մմ և ցինկապատ պրոֆիլների տեղադրման աշխատանքեր/	մ2	84.00
29	Արտաքին պատերի և սոֆիտների,գոլորշամեկուսիչի տեղադրում	100մ2	1.90
30	Արտաքին պատերի երեսպատում գունավոր պրոֆնաստիլով	100մ2	1.90
31	Տանիք ծածկի իրականացում գունավոր պրոֆնաստիլով	100մ2	2.41
32	Ձևարգեք 1.25մ	մ	51.00
32	Զրիորդան գունավոր	100մ	0.42
28	Գույքային տախտակամածի տեղադրում և քանդում	100մ2	1.90

3/3	<div>Page 3</div> <div>Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը</div>	մակումլ ցուցիւմ	միւղում
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ.			
	Ջրամատակարարման համակարգ		
1	Ջուգարանակոնքի մոնտաժում	լրակազմ	4.00
2	Լվացարանների մոնտաժում	լրակազմ	4.00
3	Լվացարանի խառնիչ-ծորակների տեղադրում	հատ	4.00
4	Հոսակի տեղադրում Φ50	լրակազմ	2.00
5	Պոլիպրոպիլենե Φ 32 խողովակի մոնտաժում	մ	52.00
6	Պլիպրոպիլենե Φ 32 գնդիկավոր փականների մոնտաժում	հատ	2.00
7	Պոլիպրոպիլենե Φ 25 խողովակի մոնտաժում	մ	80.00
8	Պոլիպրոպիլենե Φ 25 խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	37.00
9	Պոլիպրոպիլենե Φ 20 խողովակի մոնտաժում (տաք ջրի համար)	մ	20.00
10	Պլիպրոպիլենե Φ 20 գնդիկավոր փականների մոնտաժում	հատ	2.00
11	Ճկուն միացումների տեղադրում	հատ	12.00
	Կոյուղու համակարգ		
1	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցքով	մ3	11.50
2	խողովակների ավազե խտաշերտի 0.1մ պատրաստում և ծածկում 0.2մ ձեռքով	մ3	11.50
3	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով ինքնաթափ	մ3	11.50
4	Ավելնորդ բնահողի տեղափոխում 5կմ	տ	20.70
5	Պոլիպրոպիլենե կոյուղու խողովակների տեղադրում Φ100մմ /փորձարկումով/	մ	4.00
6	Պոլիպրոպիլենե կոյուղու խողովակների արտաքին տեղադրում Φ100մմ /փորձարկումով/	մ	12.00
7	Պոլիպրոպիլենե կոյուղու խողովակների արտաքին տեղադրում Φ100մմ /փորձարկումով/	մ	12.00
8	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ Φ100	հատ	3.00
9	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ Φ50	հատ	4.00
10	Φ100x50 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1.00
11	Φ100 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	3.00
12		հատ	3.00
	Φ50 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում		

Page 4		մակումբ նորմա	քանակ
Գ/Գ	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը		
Էլեկտրալուսավորություն և Էլեկտրաուժային մաս			
1	Ուժային լար BBԴԻԴLS 3x1,5մմ2	100մ	5.00
2	Ուժային լար BBԴԻԴLS 3x2,5մմ2	100մ	4.00
3	Ուժային լար BBԴԻԴLS 3x4մմ2	100մ	3.00
4	Ուժային լար BBԴԻԴLS 3x10մմ2	100մ	0.30
5	Ճուղավորման տուփ	հատ	30.00
6	Թեթև ծալքավոր խողովակ միջաձգիչով, ՊՎԽ, 16մմ տրամագծով	մ	650.00
7	Մետ. արկղ 60*40	հատ	1.00
8	Ավտոմատ Եռաֆազ 160Ա	հատ	1.00
9	Եռաֆազ հաշվիչ	հատ	1.00
10	Սակառ 20*25	մ	100.00
11	Ավտոմատ Ա25-32	հատ	12.00
12	Ավտոմատ ՈՒՉՈ Ա63	հատ	1.00
13	Վարդակ	100հատ	0.20
14	Վարդակ հողանցումով	100հատ	0.10
15	Լեդ լուսատու 12vt	100հատ	0.10
16	Լեդ լուսատու 600*600	100հատ	0.15
17	Լեդ լուսատու 1200mm	100հատ	0.16
18	Վիարային լուսատու	100հատ	0.05
19	Արտաքին լուսատու	100հատ	0.03

Յ/Յ	Աշխատանքների, ծախսերի անվանումը և չափման միավորը	մեկիւմը շաբաթը	Քանակ
20	Պատի լուսատու	100հատ	0.03
21	Անջատիչ 1ստեղ	100հատ	0.10
22	Անջատիչ 2ստեղ	100հատ	0.06
Հողանցման կոնտուր			
23	փոստրակի մշակում ձեռքով IV կարգի գրունտներում	100մ3	0.04
24	խրամուղու ետիցք ձեռքով IV կարգի գրունտով	100մ3	0.04
25	Հողանցման էլեկտրոդներ պողպատե անկյունակից 50x50x5, L-2.5մ	հատ	20.00
26	Շերտ. պողպատ՝ 40*4	100մ	0.840

Կազմեց՝

Յ. Դավթյան